

COMUNE DI SANT'ANTIOCO
Provincia del Sud Sardegna

CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO, DI DUE UNITÁ DI PERSONALE NELL'AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI AI SENSI DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 2019-2021, DI CUI UNA CON PROFILO PROFESSIONALE DI OPERAIO SPECIALIZZATO MURATORE E UNA CON PROFILO PROFESSIONALE DI OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA, DA ASSEGNARE AL SETTORE TECNICO.- RISERVA PRIORITARIA DI UN POSTO A FAVORE DEI VOLONTARI DELLE FF.AA. AI SENSI DEGLI ARTT. 678 E 1014 DEL D.LGS. 66/2010 E SS.MM.II.

Domande non estratte prova pratica del 31.03.2025

Misure e prove sicurezza

1. Verifiche e prove secondo CEI 64-8/6. Settare lo strumento e predisporre i collegamenti. Misura resistenza di isolamento tra conduttori attivi e PE in modalità manuale con tensione di prova 250 V e limite 0,25 MΩ.
2. Verifiche e prove secondo CEI 64-8/6. Settare lo strumento e predisporre i collegamenti. Misura resistenza di isolamento tra conduttori attivi e PE in modalità manuale con tensione di prova 500 V e limite 0,5 MΩ.
3. Verifiche e prove secondo CEI 64-8/6. Settare lo strumento e predisporre i collegamenti. Misura resistenza di isolamento tra conduttori attivi e PE in modalità manuale con tensione di prova 100 V e limite 0,25 MΩ.
4. Verifiche e prove secondo CEI 64-8/6. Settare lo strumento e predisporre i collegamenti. Misura resistenza di isolamento tra conduttori attivi e PE in modalità automatica con $t = 15$ s e tensione di prova 500 V e limite 1 MΩ.
5. Verifiche e prove secondo CEI 64-8/6. Settare lo strumento e predisporre i collegamenti. Prova relè differenziale monofase I_{dn} 30 mA tipo A non selettivo in modalità automatica, tensione limite 25V (impianto cantiere).
6. Verifiche e prove secondo CEI 64-8/6. Settare lo strumento e predisporre i collegamenti. Prova relè differenziale 3F+N, I_{dn} 30 mA tipo A non selettivo, in modalità automatica, tensione limite 25V (impianto cantiere).
7. Verifiche e prove secondo CEI 64-8/6. Settare lo strumento e predisporre i collegamenti. Prova relè differenziale 3F+N, I_{dn} 30 mA tipo A non selettivo, in modalità "x1", tensione limite 25V (impianto cantiere).