

COMUNE DI SANT'ANTIOCO
Provincia del Sud Sardegna

CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO, DI DUE UNITÁ DI PERSONALE NELL'AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI AI SENSI DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 2019-2021, DI CUI UNA CON PROFILO PROFESSIONALE DI OPERAIO SPECIALIZZATO MURATORE E UNA CON PROFILO PROFESSIONALE DI OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA, DA ASSEGNARE AL SETTORE TECNICO.- RISERVA PRIORITARIA DI UN POSTO A FAVORE DEI VOLONTARI DELLE FF.AA. AI SENSI DEGLI ARTT. 678 E 1014 DEL D.LGS. 66/2010 E SS.MM.II.

Domande non estratte prova pratica del 15.04.2025

1. REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI CORDOLO/MARCIAPIEDE DI PROTEZIONE IN C.A. CON IMPLEMENTAZIONE DI UN POZZETTO DI ISPEZIONE E RELATIVO CAVIDOTTO PASSA CAVI E FINITURA DELLA PAVIMENTAZIONE IN CALCESTRUZZO RIGATO.

Realizzazione di un cordolo/marciapiede di protezione in aderenza al muro di confine completo di cordona-ta prefabbricata in cemento, di pozzetto di ispezione in pvc 20x20x20h e di tubo corrugato Ø 25 da annega-re nel getto di calcestruzzo armato con rete elettrosaldata.

Il candidato, dopo aver illustrato il procedimento di realizzazione e descritto i materiali e le attrezzature da impiegare (anche con l'ausilio di una lavagna), proceda in sequenza alla sua esecuzione. Il tutto dovrà esse-re pronto per il successivo posizionamento delle mattonella in cls 25x25x3 cm.

*Il cordolo/marciapiede dovrà avere approssimativamente le seguenti dimensioni:
lunghezza 100 cm, larghezza 80 cm, altezza finita 20 cm.*

2. CHIUSURA DI UN VANO TECNICO MEDIANTE LA REALIZZAZIONE IN CANTIERE DI UNA PORTA PROVVISORIA IN TAVOLATO DI LEGNO DA INCARDINARE AL MURO CON CERNIERE E BANDELLE E TASSELLI.

Il candidato, dopo aver illustrato (anche con l'ausilio di una lavagna) il procedimento che intende utilizzare per realizzare la porta in legno, descriva i materiali e le attrezzature che impiegherà nella lavorazione.

Successivamente proceda alla misurazione dell'apertura presente nel vano tecnico e realizzi la chiusura.

La chiusura (porta in legno realizzata con tavolato presente in cantiere opportunamente fissato con viti au-tofilettanti per legno) dovrà avere dimensioni tali da coprire interamente l'apertura. Dovrà infine essere provvista di un sistema di chiusura provvisorio realizzato con il materiale presente in cantiere.